

**REMONT DACHU BUDYNKU ŁACZNIKA WOMP CP-L , Lublin ul. Nałęczowska 27
KOSZTORYS ŚLEPY/przedmiar robót**

l.p	KNR	Opis pozycji	ilość	j.m.	Wartość zł
1	202/1603/1	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	50	m ²	
2	401/545/4	Demontaż i montaż instalacji odgromowej	1	kpl	
3	401/545/6	Demontaż i montaż czapek na murach ogniowych	46,0	mb	
4	401/545/8	Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku	19,0	mb	
5	402/523/3	Demontaż i montaż klimatyzatorów	7	Szt.	
6	401/212/7	Roboty rozbiórkowe betonowych czapek kominowych	8,3	M ²	
7	401/701/1	Odbicie tynków na kominach	23,0	M ²	
8	23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metoda lekką-mokra, gruntowanie emulsja uni grunt 1x-kominy	23,0	M ²	
9	23/2614/2	Ocieplenie ścian kominów płytami styropianu gr. 5 cm- system Stoper, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej	23,0	M ²	
10	202/220/5	Czapy kominowe betonowe gr.7 cm	12,3	M ²	
11	401/518/6	Naprawa starego podłoża z papy do krycia papa POLBIT	221,4	M ²	
12	401/518/4	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych , pierwsza warstwa	16,0	M ²	
13	401/518/5	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych , następna warstwa	16,0	M ²	
14	401/518/3	Wymiana deskowania dachu deski na styk 32mm	16,0	M ²	
15	Wyc. Ind.	Wywóz i utylizacja starego pokrycia z papy	16,4	M ²	
16	202/514/2	Obróbki blacharskie czapek kominowych	12,3	M ²	
17	202/514/2/2	Obróbki blacharskie kominów	11,7	M ²	
18	202/527/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną , podłoże betonowe (papa POLBIT gramatury 250g/m ² , gr.5,2 mm)	221,4	M ²	
		Razem Remont dachu brutto			